

# Rückbau Metallwerke Refonda AG, Niederglatt

## PROJEKTDATEN

---

Bauherr	Metallwerke Refonda AG.
Bauleitung	Stratego4 AG, Herr Heinrich Uster
Fachbauleitung	CSD Ingenieure und Geologen AG
Referenzauskunft	Herr Sandro Nydegger, CSD Ingenieure und Geologen AG
Arbeiten	Gesamtleistung Rückbau, Aushub, Triage Verwertung und Entsorgung der belasteten Materialien.
Bausumme	Entsorgung Altlasten CHF 1.9 Mio.
Bauzeit	2013 /2014

---



## PROJEKTBESCHRIEB

---

Mengen	VeVA-Sonderabfall	5'700 t
	T-Material / Inertstoff	30'000 t

---

**Bauablauf:** Bis 1992 wurden auf dem Gelände der Firma Refonda AG in Niederglatt Schrotte aus Aluminium und anderen Metallen fachgerecht zu Rohstoffen aufbereitet. Der Auftrag an unsere ARGE Eberhard Bau AG / Eberhard Recycling AG umfasste den Ausbau der Gebäudeschadstoffe (Asbest, PCB), den Rückbau der Fabrikations- und Lagerhallen und eine vollständige Dekontamination vom PAK, KW und Schwermetall belasteten Untergrund. Das Ziel dieser Massnahmen war die Entlassung des Areal Süd aus dem KbS ZH unter der Einhaltung der fachgerechten Handhabung und gesetzeskonformen Entsorgung der belasteten Bauabfälle und Aushubmaterialien. Selbstverständlich erachten wir es als unsere Aufgabe, neben der korrekten Verwertung auch die Entsorgungskosten der Abfälle zu optimieren.

---